

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja

modernizacja szatni pracowniczej, modernizacja sali konferencyjnej BOB i modernizacja pomieszczenia zmywalni tunelowej w Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie Oddział Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1 J, 00-906 Warszawa,

Modernizacja szatni pracowniczej

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
SPECYFIKACJA DO WYKONANIA MODERNIZACJI SZATNI PRACOWNICZEJ				
PRACE ROZBIÓRKOWE				
1		Demontaż starych kabin prysznicowych, brodzików, podmurówki i baterii.	szt.	2
2		Demontaż sufitu podwieszanego	m2	8
3		Demontaż grzejnika, miski ustępowej	szt.	1
4		Zerwanie starych płytek	m2	33
Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE				
Ściany wewnętrzne, sufit, podłogi				
5		Przygotowanie podłoża, szpachlowanie, izolacja przeciw wilgociowa, gruntowanie,	m2	33
6	GEBERIT	Montaż wpustów liniowych podłogowych wraz z odprowadzeniem.	szt.	2
7	biała 15X20	Montaż glazury	m2	25
8	GRES 30X30	Montaż terakoty	m2	8
9	Zestaw podtynkowy LOGIS E HANSGROHE	Baterie natryskowe, deszczownica.	szt.	2
10	kabiny nie przezroczyste, szkło hartowane, profile aluminiowe	Kabiny prysznicowe	szt.	2
11	HPL	Kabina sanitarna	szt.	1
12	GEBERIT UNIFIX	Urządzenie sanitarne geberit unifix, miska ustępowa, przycisk spłuczki, uchwyt na papier.	szt.	1kpl.
13	2000 W	Grzejnik stalowy jedno płytowy	szt.	1
14	STAL INOX	Dozownik mydła w płynie, półka na kosmetyki.	szt.	2
15		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	8
Razem dział: Ściany wewnętrzne, sufit, podłogi				
Wywóz gruzu				
16		Usunięcie i utylizacja zdemontowanych materiałów i gruzu		

Modernizacja sali konferencyjnej BOB

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
SPECYFIKACJA DO WYKONANIA MODERNIZACJI SALI KONFERENCYJNEJ				
PRACE ROZBIÓRKOWE				
1		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	30
2		Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale	m	22
3		Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm	m	12
4		Zerwanie starych tapet	m2	60
5		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m2	30
Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE				
Ściany wewnętrzne, sufit, podłogi				
6		Przygotowanie podłoża	m2	60
7		Wymiana drzwi	szt.	1
8		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² , układane.	m	20
9		Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr. do 60 mm. Puszka floorboks 2x230 2xRJ45	szt.	20+1
10		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	20
11		Montaż gniazd abonenckich RJ45	szt.	8
12	MURASPEC ASTORIA JACANA 12548	Gruntowanie podłoża preparatami. Tapetowanie ścian	m2	60
13		Montaż koryta kablowego do Floorbox	m2	3
14		Warstwy wyrównawcze i wygładzające posadzkę	m2	30
15	TESSERA CLOUDSCAP E 50X50 cm	Gruntowanie posadzki i układanie wykładzin	m2	30
16		Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m	23
17		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	30
Razem dział: Ściany wewnętrzne, sufit, podłogi				
Wywóz gruzu				
18		Usunięcie i utylizacja zdemontowanych materiałów i gruzu		1

Modernizacja pomieszczenia zmywalni tunelowej

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
SPECYFIKACJA DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZENIA ZMYWALNI TUNELOWEJ				
PRACE ROZBIÓRKOWE				
1		Demontaż wyposażenia, wyniesienie we wskazane miejsce z ponownym wniesieniem i montażem	szt.	1
2		Demontaż sufitu podwieszanego	m2	35
3		Demontaż grzejnika,	szt.	2
4		Zerwanie starych płytek	m2	90
5		Ostrożny demontaż drzwi i ościeżnic stalowych	m2	3
6		Częściowa rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych dolna skorodowana część	m2	10
Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE				
Ściany wewnętrzne, sufit, podłogi				
5		Przygotowanie podłoża, szpachlowanie, izolacja przeciw wilgociowa, gruntowanie,	m2	130
6		Malowanie ścian	m2	50
7		Montaż okładziny z płyt gipsowo kartonowych	m2	10
8	TAURUS INDUSTRIAL kolor: 61 SR1 Tunis kod: TR126061 Wykończenie powierzchni: SR1 / reliefni producent:RA KO	Montaż terakoty, fugowanie	m2	56
9		Montaż grzejników płytowych	szt.	2
10	płyta gerflor SPM Decoclean 2mm. Producent: GERFLOR, grubość okładziny 2mm, kolor 0011 pebble, materiał musi posiadać atest higieniczny.	Montaż wykładziny ścian, spoinowanie	m2	88
11		Obsadzenie narożników stalowych	szt.	8
12		Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	szt.	3
13		Wymiana zaworów zwrotnych i przelotowych sieci wodociągowej	szt.	10
14		Wymiana gniazd wtyczek	szt.	6
15	kasetony do pom.100% wilgotności	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	56
Razem dział: Ściany wewnętrzne, sufit, podłogi				
Wywóz gruzu				
16		Usunięcie i utylizacja zdemontowanych materiałów i gruzu		

modernizacja podłogi lobby w Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie Oddział Renaissance Warsaw Airport Hotel z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1 H, 00-906 Warszawa

Lp.	Typ towarów / chrakterystyka zakresu usługi	Jednostka miary	Ilość
1.	Ułożenie podłogi wraz z niezbędnymi materiałami (gres, zaprawa klejowa, fuga, wylewka poziomująca, itp.)	sztuka	1
2.	zabezpieczenie, wygradzenie miejsca układania podłogi parawanami	sztuka	1

powierzchnia podłogi – około 105 m2

Rzut podłogi

